



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA

CNPJ: 18.585.570/0001-56 - PRAÇA DO ROSÁRIO N° 365 – CENTRO – CEP: 38.960-000 – PRATINHA-MG

www.pratinha.mg.gov.br

Memória de calculo

Meio fio = sarjeta (54.5M+42M+82.6M+118M) x 2 lados (4 Mx8 testadas) / CANTEIRO CENTRAL = 626,20 M.

Grama tipo esmeralda (54.5M+42M+82.6M+118M) x 2 lados x 0,5 M = 297,01 m².

Piso Inter travado (54.5M+42M+82.6M+118M) x 3M = 891,30 m³.

MEIO-FIO DE CONCRETO, TIPO DR.MF-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) (54.5M+42M+82.6M+118M) x 2 = 429 M.

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS = 32 um.

Vagner Cesar Duarte

Eng Civil e Segurança do Trabalho

CREA: 58100/D-MG