

REFORMA PISO E OUTROS "ANTIGA PREFEITURA MUNICIPAL" - PRATINHA/MG					
MEMORIAL DE CALCULO					
OBRA: REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA - Pratinha/MG					
LOCAL: PRAÇA DO ROSARIO, 365,CENTRO					
TABELA: SEINFRA 08/2023 / SINAPI 10/2023 E ORSE 12/2023					
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS					
1	-	-	SERVIÇO INICIAL	-	-
1.1	SEINFRA	ED-48484	REMOÇÃO MANUAL DE PISO DE TACO DE MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL(5,0M*2,72M+3,80M*2,72M+3,80M*2,90M+5,40M*4,35M+4,15M*3,15M)	M ²	70
1.2	SEINFRA	ED-48441	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO(6,95M*2,95M+4,35M*2,95M+5,03M*1,60M+4,58M*1,60M+1,40M*1,50M+9,20M*1,0M+1,60M*5,60M+2,70M*2,27M+5,88M*0,90M+2,60M*4,60M+4,60M*2,70M)*0,10M	M ³	10,7
1.3	SEINFRA	ED-50569	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM (6,95M*2,95M+4,35M*2,95M+5,03M*1,60M+4,58M*1,60M+1,40M*1,50M+9,20M*1,0M+1,60M*5,60M+2,70M*2,27M+5,88M*0,90M+2,60M*4,60M+4,60M*2,70M)	M ²	107,56
1.4	SEINFRA	ED-13288	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO (5,0M*2,72M+3,80M*2,72M+3,80M*2,90M+5,40M*4,35M+4,15M*3,15M)	M ²	117,56
1.5	SEINFRA	ED-50544	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (5,0M*2,72M+3,80M*2,72M+3,80M*2,90M+5,40M*4,35M+4,15M*3,15M) + (6,95M*2,95M+4,35M*2,95M+5,03M*1,60M+4,58M*1,60M+1,40M*1,50M+9,20M*1,0M+1,60M*5,60M+2,70M*2,27M+5,88M*0,90M+2,60M*4,60M+4,60M*2,70M)	M ²	177,56
1.6	SEINFRA	ED-50771	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO(13,25M+3,15M+4,15M+4,15M+3,15M+3,15M+8,0M+8,0M+3,0M+15,0M+2,95M+2,95M+2,90M+5,0M+3,80M+3,80M+2,72M+2,72M+2,72M+2,72M+5,0M+3,80M+8,0M+8,0M+10,70M+5,0M+2,27M+4,58M+4,58M+2,70M+2,70M+4,50M+4,50M+4,50M+2,60M+1,25M	M ²	102,36
2			DIVERSOS		
2.1	SEINFRA	ED-48497	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL(1,5M*1,0M*10UND)+(0,60M*0,60M*2UND)+(0,80M*2,10M)	M ²	18,3
2.2	SEINFRA	ED-48436	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO(3,90M*3,0M*0,20M)	M ³	2,34
2.3	SEINFRA	ED-50842	PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA (0,15M*0,15M*3,0M*3UND)	M ³	0,19
2.4	SEINFRA	ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO(2,50M*3,0M)+(1,0M*2,20M)	M ²	9,57
2.5	SEINFRA	ED-50727	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO (2,50M*3,0M)+(1,0M*2,20M)*2LADOS	M ²	19,14
2.6	SEINFRA	ED-50759	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO (2,50M*3,0M)+(1,0M*2,20M)*2LADOS	M ²	19,14
2.7	SEINFRA	ED-50998	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM (1,50M*0,20M*10UND)+(0,60M*0,20M)*2UND	M ²	3,34
2.8	SEINFRA	ED-51002	SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO(0,80M*0,20M*11UND)	M ²	1,76
2.9	SEINFRA	ED-50455	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO (2,50M*3,0M)+(1,0M*2,20M)*2LADOS	M ²	19,14
2.10	ORSE	13060	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01(1,50M*1,65M)	M ²	10,00

2.11	SEINFRA	ED-50759	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO LOCAIS DIVERSOS	M ²	20,00
2.12	SEINFRA	ED-31650	ESPALA EM CAMADA ÚNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO(1,50M+1,50M+1,0M+1,0M*0,20M)*10UND + (0,60M+0,60M+0,60M+0,60M*0,20M)*2UND	M ²	10,96
2.13	SINAPI	567	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M (1,50M+1,50M+1,0M+1,0M)*10UND+(0,60M+0,60M+0,60M+0,60M)*2UND	M	54,8
2.14	SINAPI	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO(1,50M*1,0M)*10UND + (0,60M*0,60M)*2UND	M ²	16,7
2.15	SEINFRA	ED-49587	FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (80X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ	UND	8
2.16	SEINFRA	ED-27548	DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3/4"X 1"), TIPO PINO GONZO NÚMERO 2, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PINTURA DE ACABAMENTO	UND	24
2.17	SEINFRA	ED-49699	FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES	UND	8
3			COMUNICAÇÃO		
3.1	COT	COT	CABO REDE MULTIPLAN 6 AZUL EM COBRE	M	305
3.2	COT	COT	CONECTOR RJ 45	UND	50
3.3	COT	COT	CABO TELEFONE FE	M	150
3.4	SEINFRA	ED-49196	CAIXA ESTANQUE AQUATIC 4x2"	UND	25
3.5	SEINFRA	ED-49413	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	M	50
3.6	SEINFRA	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16
3.7	SEINFRA	ED-50373	3 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16