


Nº OPERAÇÃO 1088163-58/2023	GESTOR GIGOV - UBERLANDIA	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	AÇÃO / MODALIDADE MOBILIDADE URBANA	OBJETO ASFALTAMENTO DE VIA URBANA				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA		MUNICÍPIO / UF MG	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
DATA BASE dez-24	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Belo Horizonte / MG	DESCRIÇÃO DO LOTE ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO	BDI 1 26,41%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Frente de Obra:									
				Rua Origenis Martins de Moraes	Rua Q								
ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO													
1.	ASFALTAMENTO VIA URBANA												
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	0,50	0,50								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.2.1.	MOBILIZAÇÃO DE FROTA PARA ASFALTAMENTO	UND	2,00	2,00									
1.2.2.	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	M²	4,50	4,50									
1.3.	RECAPEAMENTO ASFALTICO												
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	98,38	33,24	65,14								
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.951,66	997,20	1.954,46								
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.345,26	2.459,76	4.885,50								
1.3.4.	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M²	3.279,63	1.108,00	2.171,63								
1.3.5.	TRANSPORTE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE MATERIAL ASFALTICO 30000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM(UNIDADE TXKM(AF-07/2020)	M3XKM	66,10	20,95	45,15								
1.3.6.	TRANSPORTE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE MATERIAL ASFALTICO 30000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXEDENTE A 30 KM(UNIDADE TXKM(AF-07/2020)	M3XKM	610,80	239,09	371,71								
1.4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
1.4.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.071,97	321,48	750,49								
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	407,96	241,42	166,54								
1.4.3.	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO DE CALÇADAS ESTREITAS COM DEMOLIÇÃO ESP=7CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, TRECHO EM X 1,5M, RAMPAS 1,8XL PARA MEIO FIO DE 15 CM E PISO TATIL ALERTA EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	M²	30,60	15,30	15,30								

I



Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Rua	Rua Q								
				Originis Martins de Moraes		1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	274,52	161,02	113,50								
1.5.	SINALIZAÇÃO VIARIA												
1.5.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA OCTAGONAL L=25 CM COM SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO(D=50MM E H=3M) INCLINDO BASE EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UND	5,00	2,00	3,00								
1.5.2.	PLACA ESMALTADA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	4,00	2,00	2,00								
1.5.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO QUADRADA (TRAVESSIA DE PEDESTRE) L=60CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO(D=50MM E H=3 METROS), INCLUSIVE BASE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UND	4,00	2,00	2,00								
1.5.4.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	91,20	41,28	49,92								

MG
 Local
 19 de maio de 2025
 Data

Nome: Marcio França da Silva
 Título: Engenheiro Civil e Produção Industrial
 CREA/CAU 382863/D
 ART/RRT: 20253605868

Nome:
 Título:
 CREA/CAU
 ART/RRT: