



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1088163-58/2023	GESTOR GIGOV - UBERLANDIA	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	AÇÃO / MODALIDADE MOBILIDADE URBANA	OBJETO ASFALTAMENTO DE VIA URBANA				
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA		MUNICÍPIO / UF MG	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
DATA BASE dez-24	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Belo Horizonte / MG	DESCRIÇÃO DO LOTE ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO	BDI 1 26.41%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO									425.728,39
1.			ASFALTAMENTO VIA URBANA					-	425.728,39
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	27.965,36
1.1.1.	SINAPI	CAMP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	22.122,74	BDI 1	27.965,36	27.965,36
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	5.926,14
1.2.1.	SINAPI	CAMP 02	MOBILIZAÇÃO DE FROTA PARA ASFALTAMENTO	UND	2,00	1.226,45	BDI 1	1.550,36	3.100,72
1.2.2.	SINAPI	103689	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	M²	4,50	496,69	BDI 1	627,87	2.825,42
1.3.			RECAPEAMENTO ASFALTICO					-	264.214,41
1.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	98,38	1.904,70	BDI 1	2.407,73	236.872,48
1.3.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.951,66	2,45	BDI 1	3,10	9.150,15
1.3.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.345,26	0,97	BDI 1	1,23	9.034,67
1.3.4.	SEINFRA	RO-51229-ANP	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M²	3.279,63	2,08	BDI 1	2,63	8.625,43
1.3.5.	SINAPI	102330	TRANSPORTE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE MATERIAL ASFALTICO 30000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM(UNIDADE TXKM(AF-07/2020)	M3XKM	66,10	1,39	BDI 1	1,76	116,34
1.3.6.	SINAPI	102331	TRANSPORTE CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE MATERIAL ASFALTICO 30000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXEDENTE A 30 KM(UNIDADE TXKM(AF-07/2020)	M3XKM	610,80	0,54	BDI 1	0,68	415,34
1.4.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	114.351,75
1.4.1.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.071,97	34,57	BDI 1	43,70	46.845,09
1.4.2.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	407,96	82,69	BDI 1	104,53	42.644,06
1.4.3.	SINAPI	COMP 03	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO DE CALÇADAS ESTREITAS COM DEMOLIÇÃO ESP=7CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, TRECHO EM X 1,5M, RAMPAS 1,8XL PARA MEIO FIO DE 15 CM E PISO TATIL ALERTA EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	M²	30,60	88,27	BDI 1	111,58	3.414,35
1.4.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	274,52	61,81	BDI 1	78,13	21.448,25
1.5.			SINALIZAÇÃO VIARIA					-	13.270,73
1.5.1.	SINAPI	COMP 04	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA OCTAGONAL L=25 CM COM SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO(D=50MM E H=3M) INCLINDO BASE EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UND	5,00	620,25	BDI 1	784,06	3.920,30
1.5.2.	SINAPI	COMP 05	PLACA ESMALTADA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	4,00	553,73	BDI 1	699,97	2.799,88
1.5.3.	SINAPI	COMP 06	PLACA DE SINALIZAÇÃO QUADRADA (TRAVESSIA DE PEDESTRE) L=60CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO(D=50MM E H=3 METROS), INCLUSIVE BASE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UND	4,00	574,76	BDI 1	726,55	2.906,20

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.5.4.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF- 05/2021	M2	91,20	31,61	BDI 1	39,96	3.644,35

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

MG

Local

19 de maio de 2025

Data

Nome: Marcio França da Silva
Título: Engenheiro Civil e Produção Industrial
CREA/CAU 382863/D
ART/RRT: 20253605868

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT: